

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Dömsöd Nagyközség területén a 2023.04.28-tól tapasztalható ivóvíz minőségi romlás 2023. 05. 24-ét követően az alábbi érintett utcák

- Felső- Dunapart
- Középső út
- Kis- Dunapart
- Középső- Dunapart
- Petőfi Sándor utca
- Felső-szigeti út
- Pipa utca
- Ráckevei út

vonatkozásában jelentős mértékben csökkent.

A kifogásolt ivóvízű területen a DAKÖV Kft. folyamatosan próbálta feltárni a vízminőség romást okozó problémát, mind folyamatos mintavételezéssel, mind fogyasztói ingatlanok helyszíni ellenőrzésével. Sajnos ezen irányú erőfeszítéseink nem jártak, csak részleges sikerrel.

Ezúton felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a CCIX. sz. víziközmű törvény és a 58/2013. (II.27.) kormány rendeletben foglaltak alapján a központi vezetékes ivóvízvezeték és az ingatlanon lévő fűtő kútból származó víz továbbítására szolgáló vezeték, illetve hidrofór mindennemű összekötése szigorúan tilos!

A hasonló ivóvízminőségi szennyezés elkerülése végett a DAKÖV Kft. a továbbiakban területi szinten teljességgel ellenőrzéseket fog végrehajtani! Amennyiben a feltárások során illegális vezeték összekötéseket tapasztalunk, úgy a jogszabályban leírtak alapján szankcionáljuk azt.

Az előzetesen kifogásolt ivóvízminőségű terület ellenőrzése végett felhasználói és egyéb hálózati pontokon ellenőrző mintavételezést hajtottunk végre.

Az alábbi táblázat tartalmazza a mintavételi pontok megnevezését, helyét, valamint a mintavételi eredményeket és a komponensek határértékeit is.

Minta sorszáma	Mintavételi helyek	Komponensek						
		Nitrit (mg/l)	Nitrát (mg/l)	Ammónia (mg/l)	Fajlagos elektromos vezetőképesség (µS/cm)	Nátrium (mg/l)	Vas (µg/l)	Mangán (µg/l)
HATÁRÉRTÉKEK		0,5	50	0,5	2500	200	200	50
23-0468-09/01	Középső út 33.	3,4	<0,05	<0,05	1480	251	<1,0	<0,5
23-0468-09/02	Középső út 2/A	3,7	<0,05	0,08	1420	256	<1,0	<0,5
23-0468-09/03	Középső út 27.	3,5	<0,05	<0,05	1470	253	<1,0	<0,5
23-0468-09/04	Felső- dunapart 17/A	3,6	<0,05	<0,05	1430	253	<1,0	6,7
23-0468-09/05	Felső- dunapart 11.	2,8	<0,05	<0,05	1440	253	<1,0	110
23-0468-09/06	Felső- dunapart 3.	1,7	<0,05	1,43	990	130	467	490

Mérési eredmények alapján teljesen jól látható, hogy a DAKÖV Kft. által végzett hálózati öblítés - mely főként a Felső-dunapart 11-től kezdődően a Középső út irányában volt végezve az eseti órákban - nagymértékben segítette eltávolítani az érintett ivóvízhálózatban lévő pangó idegen vizeket. Ebben annak is nagy szerepe volt, hogy az idegenvíz rátáplálás az érintett szakaszon megszűnt!

Mérési eredmények alapján a DAKÖV Kft. 2023. május 30-án ismételt mintavételt végez az érintett területen, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy a vízminősége teljes mértékben megfelel a 5/2023. (I.12.) kormányrendeletben foglaltaknak.

A mintavételi eredmények értékeitől tesszük függővé a tartályban biztosított szükséges ivóvíz szolgáltatását.

A DAKÖV Kft. ezúton is köszöni az érintett felhasználók, lakosok segítségét, hozzáállását és türelmét.

Ráckeve, 2023.05.26.

DAKÖV Kft.
Ráckevei üzemtechnikus